

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO | RESTOS HISTÓRICOS

## Villasur sacará a la luz tramos de la muralla medieval para integrarlos en su oferta turística


El Ayuntamiento licita el proyecto de excavación del recinto amurallado. Se pretende datar y conocer el trazado

I.P. / BURGOS

Mañana se cierra el plazo de presentación de ofertas para ejecutar el proyecto de excavación e intervención arqueológica del recinto amurallado de Villasur de Herberos, con un importe de 43.560 euros. El Ayuntamiento encargó el correspondiente informe, que realizó la empresa Arqueología y Patrimonio Cultural (ADES) para concurrir a la convocatoria de la Diputación de Burgos que financia proyectos para poner en valor el patrimonio arqueológico de la provincia, resultando uno de los proyectos aprobados. El plazo de los trabajos previsto será de 3 meses.

La muralla de Villasur está parcialmente conservada en su sector norte, pero se desconoce la mayor parte de su trazado. Los trabajos de excavación e investigación pretenden sacar a la luz algunos tramos del recinto parcialmente ocultos, además de poder obtener pruebas sobre el trazado en el resto de su perímetro. La idea es conocer en profundidad este referente histórico de la villa, recuperar la muralla en los tramos donde parece estar insinuada, difundirlo y ponerlo en valor integrándose en la oferta turística actual de la localidad, un enclave paisajístico de gran valor y donde destacan los pantanos de Úzquiza y Arlanzón.

En cuanto a la excavación, se centrará en varios tramos en la parte norte de la muralla, que suman 50 metros, en los que la muralla se insinúa en superficie. Esta



En algunas zonas, sobre la parte superior del lienzo se han adosado y apoyado algunos inmuebles de tipo tradicional. / DB

zona se encuentra actualmente semioculta por la presencia de vegetación y sedimentos que la enmascaran; inicialmente, es en esta zona donde se pretende desbrozar y

posteriormente excavar para tratar de sacar a la luz el lienzo de la muralla.

Metodológicamente se aplicará el sistema de registro denominado

Unidades Estratigráficas que permiten analizar de forma individualizada cada una de las 'incidencias' que configuran la secuencia de depósitos sedimentarios, estructuras

### Seña de identidad local

Se desconoce si la muralla tenía carácter defensivo o tributativo, al ser paso obligado de vadeo del río

I.P. / BURGOS

El núcleo histórico de Villasur contó por una cerca perimetral con al menos dos accesos, que corresponden con el ingreso y salida del casco urbano por la actual carretera a Pineda. De las puertas no se conservan trazas, siendo posible la existencia de otras dos en los ejes Oeste (camino de Moscajero) y Sur (plaza de

San Roque), tal y como recoge el informe de ADES.

El segmento de muralla conservado se localiza al Norte, ribereño del cauce del río Arlanzón y separado de éste por un camino perimetral, manteniendo una longitud máxima de 120 metros que presentan desigual estado de conservación, siendo reconocible el paramento aéreo en apenas 90 metros. Según se aprecia

en los distintos cortes y seccionamientos, se configura con un refuerzo exterior de mampostería de arenisca, con mortero de cal y canto en el interior. La altura de las fábricas alcanza en la parte más alta 4 metros, pero en alguna parcelación apenas se intuye la línea de cimentación. Sobre la superficie de arrasamiento superior se han adosado y apoyado algunos pequeños inmuebles auxiliares de tipo tradicional. En el resto del núcleo urbano no se han documentado evidencias del recinto amurallado, siendo probable su total desaparición dada la escasa cimentación que se adivina en los lienzos conservados.

o niveles de sedimentación natural. Al mismo tiempo se llevará a cabo un levantamiento topográfico georeferenciado y un reportaje fotográfico del proceso de excavación. El material arqueológico que se encuentre será debidamente tratado (limpiado, restitución de formas, siglado, inventariado previo embalaje y depósito en el Museo de Burgos).

A excepción del tramo norte, en el resto del perímetro se desconoce el trazado e, incluso, las noticias históricas al respecto son bastante ambiguas. Así, en el informe se ha marcado un trazado en base a una serie de estudios previos, pero que carecen de la profundidad de lo que se pretende hacer en el proyecto ahora licitado. De tal manera que en todos aquellos tramos en los que únicamente se insinúa su trazado, se llevará a cabo un estudio geofísico con dispositivo del Georadar. Será fundamental observar si el hipotético trazado de las zonas desaparecidas es correcto o no, y a partir de ello, llevar a cabo la prospección geomagnética. Así, se han previsto la realización de 5 sondeos arqueológicos en varios puntos coincidiendo con el posible trazado de la muralla.

**OBJETIVOS.** Al no disponer de referencias históricas concretas sobre la muralla, se desconoce si su carácter era defensivo o tributario en función del paso obligado del vadeo del Arlanzón y el desarrollo del camino tradicional de Pineda.

Determinar esa función es también uno de los objetivos que persigue el proyecto de intervención arqueológica, impulsado por el Ayuntamiento de Villasur, además de describir los restos donde parece encontrarse, conocer el trazado que tuvo y poner en valor social, mediante la señalización interpretativa y difusión, comunicación de los datos históricos y evidencias monumentales documentadas.

A su vez, se persigue, conocer el estado de conservación en la que está la muralla en todo el sector Norte; documentarla cronológicamente y establecer una secuencia temporal, datar la fecha de la construcción inicial y de los restos encontrados, así como conocer si pudo desmantelarse en el siglo XVIII por constreñimiento del caserío; conocer el trazado perimetral e identificar y documentar restos en el subsuelo.